

Haus- und Spielrasen

Unser Klassiker. Ein vielfältig verwendbarer Universalrasen. Optisch sehr ansprechend, für normale Beanspruchung.



Pflege nach dem Verlegen!

Ungefähr eine Woche nach dem Verlegen kann der erste Rasenschnitt durchgeführt werden. Eine optimale Schnitthöhe liegt im Bereich von 4 bis 5 cm.

Damit Ihr Rasen schön und gesund bleibt und nicht verunkrautet, braucht er eine regelmässige Düngung. Eine erste Düngung sollte 4 Wochen nach dem Verlegen erfolgen. Danach sind 3 bis 4 Düngungen pro Jahr optimal.

Das spricht für Rollrasen

Nach nur 2 Wochen kann ein Rollrasen normal genutzt werden. Die Anfangspflege ist einfach und alle Schwierigkeiten bei der Neuansaat eines Rasens können Sie getrost vergessen.

Weitere Pluspunkte

- Verlässliche, gleich bleibend hohe Qualitäten
- Unkraut- und moosfrei
- Keine aufwändige Anfangspflege wie bei einer Ansaat
- Die Lösung für Flächen, die mit Hirse verunkrautet sind
- Verlegen fast ganzjährig möglich
- Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause



152086 | 2015 | 5'000



Rollrasen –
einfach
schnell
schön

Verlegen des Rollrasens

Arbeitsvorbereitung: Fläche ausmessen und für die Bestellung 5–10 % Flächenzuschlag berücksichtigen (Zuschnitte, Ecken).

In sechs Schritten zum perfekten Rasen

1 Den alten Rasen mit einem Totalherbizid (z. B. Renofluid Royal) abspritzen oder den Altrasen abschälen.



2 Boden tiefgründig (ca. 15 cm) mit einer Bodenfräse auflockern. Bodenarbeiten nicht bei nassen Bodenverhältnissen durchführen. Steine, Wurzeln und Sodenreste absammeln.




3 Fläche sauber planieren. Vor dem Verlegen auf die vorbereitete Planie Rasendünger (z. B. 5 kg Certoplant Royal ALLROUND pro 100m²) streuen und leicht einarbeiten. Endplanie mit einer Walze rückverfestigen und danach wieder leicht aufharken.



4 Rollrasen bahweise versetzt verlegen. Fugen mit Druck aneinander stossen. Offene Fugen und Überlappen der Rasenbahnen vermeiden. Überstände mit scharfem Messer abschneiden.

Verlegeschema wie folgt:



5 Nach dem Verlegen den Rasen diagonal anwalzen um den erforderlichen Bodenkontakt zu erreichen. (Walze kann im Fachgeschäft gemietet werden.)



6 Unmittelbar nach dem Verlegen Rasen mit 10 bis 15 l/m² beregnen. Rasensoden nicht austrocknen lassen.

In den ersten Tagen nach dem Verlegen reagiert der Rasen auf Wassermangel und -überschuss empfindlich. Während dieser Phase regelmässig kontrollieren, ob die obersten 5 cm feucht sind. Nach ca. 3 Wochen reicht es in der Regel aus, den Rasen alle 5 bis 10 Tage mit 15 l pro Quadratmeter zu beregnen.



Wichtig

Die Vorbereitungs- und Verlegearbeiten des Fertigrasens sind gut zu planen. Der Rollrasen muss unmittelbar nach der Anlieferung verlegt werden.

Allfällige Qualitätsmängel sind innerhalb von 2 Arbeitstagen zu melden.

Rollendimension: 0.4 x 2.5 m = 1 m² / Sodendicke: ca. 2 cm

Jahresdüngungsplan (Empfehlung)

